

OJP-MILJØrådgivning

Regulativ for

Kommunevandløb nr.	61	Gunderup/Kirkevad/ Hornekær Bæk
-	-	61.1 Tilløb I til Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
-	-	61.2 Tilløb II til Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
-	-	61.3 Tilløb III til Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
-	-	62 Hornebund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
-	-	62.1 Tilløb til Hornebund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
-	-	63 Dejgård Bæk
-	-	64 Bjerremose Bæk
-	-	65 Bjældeup Bæk
-	-	66 Gødsvang Bæk

Hovedopland nr. 3100 omfattende

Varde Å systemet

Afstrømningsområde nr. 3142, 3143, 3144 og 3145

VARDE KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1 Grundlaget for regulativet	3
2 Betegnelse af vandløbene	5
2.1 Forløb og længder	5
2.2 UTM-kortreferencer	7
3 Vandløbenes skikkelse, dimensioner, bygværker m.v	10
3.1 Stationering og opland	10
3.2 GI-fikspunkter	10
3.3 Plankort	12
3.4 Dimensioner	12
3.4.1 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	13
3.4.2 61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk .	24
3.4.3 61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk .	25
3.4.4 61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	26
3.4.5 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk	27
3.4.6 62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk	38
3.4.7 63 Dejgård Bæk	39
3.4.8 64 Bjerremose Bæk	42
3.4.9 65 Bjaldrup Bæk	47
3.4.10 66 Gødsvang Bæk	49
4 Generelle bestemmelser	50
4.1 Administrative bestemmelser	50
4.2 Bestemmelser om sejlads	50
4.3 Bredejerforhold	50
5 Vedligeholdelse	51
5.1 Oprensning	51
5.2 Grødeskæring	51
5.3 Bredvegetation	53
5.4 Rørlagte strækninger	53
6 Tilsyn	54
7 Revision	54
8 Regulativets ikrafttræden	54

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1: Planredegørelse

Bilag 2: Oversigtskort med plankortinddeling

Bilag 3: Plankort 1-15

1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandløbene **61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk**, **62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk**, **63 Dejgård Bæk**, **64 Bjerremose Bæk**, **65 Bjallerup Bæk** og **66 Gødsvang Bæk** er optaget som offentlige vandløb i Varde Kommune, der i henhold til vandløbslovens § 7, stk. 2 er vandløbsmyndighed. Dato for beslutning om optagelse som offentlige vandløb er ukendt.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

1. Lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb samt bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb.
2. Ribe Amts Regionplan 2004.
3. Hidtidige regulativer og kendelser mv.:
 - 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk:**
Regulativ godkendt af Ribe Amtsråd, den 30. december 1953. Regulativet omfatter ca. strækningen fra st. 1525 til st. 5558.
Regulativ godkendt af Ribe Amtsråd, den 9. april 1937. Regulativet omfatter ca. strækningen fra st. 5558 til st. 7599.
 - 61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk:**
Regulativ godkendt af Ribe Amtsråd, den 9. april 1937. Regulativet omfatter hele vandløbet.
 - 61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk:**
Regulativ godkendt af Ribe Amtsråd, den 9. april 1937. Regulativet omfatter hele vandløbet.
 - 61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk:**
Regulativ godkendt af Ribe Amtsråd, den 9. april 1937. Regulativet omfatter hele vandløbet.
 - 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk:**
Regulativ på baggrund af vandsynskendelse af 17. februar 1944. Regulativet omfatter strækningen fra st. 0 til ca. 1615. Regulativet er ej underskrevet, og vandsynskendelsen er ej fundet.
Regulativ godkendt af Ribe Amtsråd, den 27. juni 1974. Regulativet omfatter strækningen fra st. 7225 til 9674.
 - 62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk:**
Regulativ godkendt af Ribe Amtsråd, den 27. juni 1974. Regulativet omfatter hele vandløbet.
 - 63 Dejgård Bæk:**
Forslag til regulativ, 1945. Forslaget omfatter hele vandløbet.

64 Bjerremose Bæk:

Afvandingskommissionskendelse, af 20. juni 1952. Kendelsen omfatter hele den sydlige lednings nordre gren.

Tillæg til regulativ efter omlægning 1971. Tillægget omfatter den sydlige ledning (excl. den nordre gren) og den nordlige ledning.

65 Bjælderup Bæk:

Landvæsensnævnskendelse, af 14. august 1970. Kendelsen omfatter hele vandløbet.

4. Midlertidigt tillæg til regulativer og tillægsregulativer for kommunevandløb i Varde Kommune af 09.02.1987 for samtlige Varde Kommunes vandløb excl. grænsevandløbene, stadfæstet af Miljøstyrelsen den 10.07.1987.
5. Øvrige regionale planer jf. planredegørelsen, bilag 1.
6. De ved opmåling af vandløbene konstaterede forhold. Vandløbene **61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk**, **62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk**, **63 Dejgård Bæk**, **65 Bjælderup Bæk** og **66 Gødsvang Bæk** er opmålt af OJP-MILJØrådgivning i 1995-1996. Dimensioner for **62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk** og **64 Bjerremose Bæk** samt de rørlagte dele af **62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk**, **63 Dejgård Bæk** og **65 Bjælderup Bæk** er efter evt. omregning fra lokal kotesystem til DNN overført fra de tidligere regulativer eller kendelser.
7. Aftale mellem Ølgod Kommune og Varde Kommune om, at den rørlagte del af Gødsvang Bæk i Varde Kommune medtages i Ølgod kommunes regulativ for Gødsvang Bæk.

Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, som er i uoverensstemmelse med regulativhoveddelen, tidligere afsagte kendelser o.l., har bestemmelserne i dette regulativ højeste prioritet.

2 BETEGNELSE AF VANDLØBENE

2.1 Forløb og længder

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk har sit udspring som offentligt vandløb i Horne Kær. Vandløbet gennemløber en sø ca. 50 m nordvest for Hindsigvej. Vandløbet forløber overvejende i sydlig retning og har sit udløb i 57 Linding Å.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk har 7.599 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 7.599 m.

61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk har sit udspring som offentligt vandløb i Horne Kær. Vandløbet forløber i sydvestlig retning og har sit udløb i 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk.

61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk har 438 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 438 m.

61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk har sit udspring som offentligt vandløb ca. 350 m vest for Mallevej. Vandløbet forløber i nordlig, nordvestlig retning og har sit udløb i 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk.

61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk har 695 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 695 m.

61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk har sit udspring som offentligt vandløb ca. 100 m vest for Mallevej. Vandløbet forløber i nordvestlig retning og har sit udløb i 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk.

61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk har 493 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 493 m.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb i Malle, ca. 350 m sydøst for Strellevvej. Det åbne løb starter ca. 150 m vest for Ølgodvej. Vandløbet gennemløber et grødefyldt okkerrensingsbassin umiddelbart øst for Ølgodvej. Vandløbet forløber i overvejende sydøstlig, sydlig og derefter sydvestlig retning og har sit udløb i 57 Linding Å.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk har 7.389 m åben strækning og 2.285 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 9.674 m.

62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb i Malle, ca. 225 m øst for Mallevej. Vandløbet forløber i sydøstlig retning og har sit udløb i 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk.

62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk har 0 m åben strækning og 762 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 762 m.

63 Dejgård Bæk har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb ca. 250 m øst for Mallevej. Det åbne løb starter ca. 275 m sydøst for Ølgodvej. Vandløbet forløber i sydlig og derefter i østlig retning og har sit udløb i 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk.

63 Dejgård Bæk har 836 m åben strækning og 1.607 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 2.443 m.

64 Bjerremose Bæk, sydlige ledning har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb ca. 450 m sydvest for Bjerremosevej. Længden på den sydlige ledning er 863 m.

64 Bjerremose Bæk, sydlige ledning, nordre gren har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb ca. 250 m sydvest for Bjerremosevej. Længden på den sydlige ledning, nordre gren er 380 m.

64 Bjerremose Bæk, nordlige ledning har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb ca. 250 m syd for Bjerremosevej. Længden på den nordlige ledning er 720 m.

64 Bjerremose Bæk har i alt 0 m åben strækning og 1.963 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 1.963 m.

65 Bjaldrup Bæk har sin begyndelse som offentligt rørlagt vandløb 184 m nordøst for Gødsvangvej. Det åbne løb starter 436 m sydvest for Gødsvangvej. Vandløbet forløber i sydvestlig retning og har sit udløb i 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk.

65 Bjaldrup Bæk har 370 m åben strækning og 646 m rørlagt strækning. Vandløbets samlede længde er 1.016 m.

66 Gødsvang Bæk har sit udspring som offentligt rørlagt vandløb i Ølgod Kommune. Dette regulativ omfatter kun den åbne strækning af vandløbet.

Den åbne strækning starter ved en privat markvej, ca. 525 m nord for Lervadvej. Herfra forløber vandløbet i nordvestlig retning og har sit udløb i 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk.

Den strækning af 66 Gødsvang Bæk, som dette regulativ omfatter, har 163 m åben strækning og 0 m rørlagt strækning. Strækningens samlede længde er 163 m.

Den samlede længde på **61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk**, **62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk**, **63 Dejgård Bæk**, **64 Bjerremose Bæk**, **65 Bjaldrup Bæk** og strækningen af **66 Gødsvang Bæk** er 25.246 m, hvoraf 17.983 m er åbne strækninger og 7.263 m er rørlagte strækninger.

2.2 UTM-kortreferencer

Vandløbenes begyndelses- og slutpunkter som offentlige vandløb har følgende UTM-kortreferencer:

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 471.400	N 6174.660
Udspring	st.	7599	UTM - E 469.990	N 6179.500

61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 469.900	N 6178.710
Udspring	st.	438	UTM - E 470.220	N 6178.990

61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 470.270	N 6178.710
Udspring	st.	695	UTM - E 470.580	N 6178.340

61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 470.460	N 6179.120
Udspring	st.	493	UTM - E 470.920	N 6178.960

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 471.400	N 6174.660
Udspring	st.	9674	UTM - E 471.170	N 6180.740

62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 471.680	N 6179.870
Udspring	st.	762	UTM - E 471.070	N 6180.120

63 Dejgård Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 472.520	N 6177.150
Udspring	st.	2443	UTM - E 471.370	N 6178.340

64 Bjerremose Bæk, sydlige ledning

Udløb	st.	0	UTM - E 472.710	N 6176.560
Udspring	st.	863	UTM - E 473.540	N 6176.420

sydlige ledning, nordre gren

Udløb	st.	0	UTM - E 473.270	N 6176.530
Udspring	st.	380	UTM - E 473.560	N 6176.620

nordlige ledning

Udløb	st.	0	UTM - E 472.750	N 6176.820
Udspring	st.	720	UTM - E 473.440	N 6176.770

65 Bjaldrup Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 473.630 N 6179.010
Udspring	st.	1016	UTM - E 474.320 N 6179.660

66 Gødsvang Bæk

Udløb	st.	0	UTM - E 473.740 N 6178.060
	st.	163	UTM - E 473.870 N 6177.960

Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til omstående oversigtskort, hvoraf vandløbenes UTM-koordinater og topografiske opland fremgår.

3 VANDLØBENES SKIKKELSE, DIMENSIONER, BYGVÆRKER MV.

3.1 Stationering og oplande

Stationeringen er fra udløbet og op mod udspringet. Højre og venstre side af vandløbet er set med strømretningen. Stationerne svarer til afstanden fra udløbet målt i meter.

Det topografiske opland ved udløbet i 57 Linding Å er for **61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk** ca. 14,2 km² og for **62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk** ca. 23,5 km².

3.2 GI-fikspunkter

Følgende GI-fikspunkter er benyttet ved opmålingen af vandløbene i 1995-1996:

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

133-03-9011	plade, vejen Malle – hovedvej 11, ved 46 kmst., NV. side på N. side af vejdeling, 4-længet ejendom, Boesgaard.	Kote 45,38 m DNN
133-03-9020	bolt, vejen Horne-Varde, Ø. side, ca. 700 m S. for Horne Kirke, 3-længet ejendom, matr. nr. 15 a af Stundsig.	Kote 27,42 m DNN
133-03-9027	bolt, vejen Horne-Gunderup, ca. 300 m NV. for Gunderup Bro, vinkelbygget ejendom, matr. nr. 2 h m.fl.	Kote 31,22 m DNN

61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

133-03-9011	plade, vejen Malle – hovedvej 11, ved 46 kmst., NV. side på N. side af vejdeling, 4-længet ejendom, Boesgaard.	Kote 45,38 m DNN
133-03-9027	bolt, vejen Horne-Gunderup, ca. 300 m NV. for Gunderup Bro, vinkelbygget ejendom, matr. nr. 2 h m.fl.	Kote 31,22 m DNN

Opmålingen af 61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk er tilknyttet opmålingen af 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk.

61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

133-03-9011	plade, vejen Malle – hovedvej 11, ved 46 kmst., NV. side på N. side af vejdeling, 4-længet ejendom, Boesgaard.	Kote 45,38 m DNN
133-03-9027	bolt, vejen Horne-Gunderup, ca. 300 m NV. for Gunderup Bro, vinkelbygget ejendom, matr. nr. 2 h m.fl.	Kote 31,22 m DNN

Opmålingen af 61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk er tilknyttet opmålingen af 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk.

61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

- 133-03-9011 plade, vejen Malle – hovedvej 11, ved 46 kmst.,
NV. side på N. side af vejdeling,
4-længet ejendom, Boesgaard. Kote 45,38 m DNN
- 133-03-9027 bolt, vejen Horne-Gunderup,
ca. 300 m NV. for Gunderup Bro,
vinkelbygget ejendom, matr. nr. 2 h m.fl. Kote 31,22 m DNN
- Opmålingen af 61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk er tilknyttet opmålingen af 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

- 133-03-9034 bolt, vejen Transbøl-Asp, Ø. side,
ca. 1.800 m NØ. for Horne Kirke,
vinkelbygget ejendom, matr. nr. 2 k m.fl. Kote 29,62 m DNN
- 133-03-9036 bolt, vejen Transbøl-Asp, V. side,
Asp By, sydlige udkant,
rødstenshus, matr. nr. 2 k. Kote 36,35 m DNN
- 133-03-9043 bolt, vejen Horne – Tistrup,
ca. 1.200 m Ø. for Horne Kirke,
bro over 57 Linding Å. Kote 17,54 m DNN

63 Dejgård Bæk

- 133-03-9034 bolt, vejen Transbøl-Asp, Ø. side,
ca. 1.800 m NØ. for Horne Kirke,
vinkelbygget ejendom, matr. nr. 2 k m.fl. Kote 29,62 m DNN
- 133-03-9043 bolt, vejen Horne – Tistrup,
ca. 1.200 m Ø. for Horne Kirke,
bro over 57 Linding Å. Kote 17,54 m DNN

65 Bjaldrup Bæk

- 133-03-9034 bolt, vejen Transbøl-Asp, Ø. side,
ca. 1.800 m NØ. for Horne Kirke,
vinkelbygget ejendom, matr. nr. 2 k m.fl. Kote 29,62 m DNN
- 133-03-9036 bolt, vejen Transbøl-Asp, V. side,
Asp By, sydlige udkant,
rødstenshus, matr. nr. 2 k. Kote 36,35 m DNN

Opmålingen af 65 Bjaldrup Bæk er tilknyttet opmålingen af 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk.

66 Gødsvang Bæk

- 133-03-9034 bolt, vejen Transbøl-Asp, Ø. side,
ca. 1.800 m NØ. for Horne Kirke,
vinkelbygget ejendom, matr. nr. 2 k m.fl. Kote 29,62 m DNN

133-03-9036 bolt, vejen Transbøl-Asp, V. side,
Asp By, sydlige udkant,
rødstenshus, matr. nr. 2 k.

Kote 36,35 m DNN

Opmålingen af 66 Gødsvang Bæk er tilknyttet opmålingen af 62 Homelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

3.3 Plankort

Plankortene er udsnit af Varde Kommunes digitalkort, som er blevet påført relevante vandløbsinformationer. Blandt andet er stationer for broer og rørbroer påført.

Åbne vandløbsstrækninger er angivet med blå linier, ophold i disse markerer som hovedregel broer eller rørbroer.

Rørlagte vandløbsstrækninger er angivet med blå stiplede linier, og cirklerne markerer brønde.

3.4 Dimensioner

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af krav til vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbenes dimensioner, bygværker mv. fremgår af dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider.

Det mindste tilladte afstrømningsareal er de i dimensionsskemaerne angivne regulativmæssige dimensioner med 0,10 m aflejring i bunden. Der kontrolleres afstrømningsarealer henholdsvis 0,50 m og 1,00 m over regulativmæssig bund.

For nærmere beskrivelse se regulativhoveddelen.

Følgende forkortelser er anvendt i dimensionsskemaerne på de efterfølgende sider:

P	: Privat	V	: Venstre
K	: Kommune	H	: Højre
A	: Amt	Kvl.	: Kommunevandløb
DNN	: Dansk Normal Nul		

3.4.1 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
0	12,83	x	x 4,0	x								Udløb i 57 Linding Å	
200	13,63		x										
281	13,70		0,9						H	14,01	ø 0,10		
307	13,73												Skalapæl (uden skala)
428	13,84								H	14,25	ø 0,10		
500	13,90		x										
550	14,08		3,6						H	15,09	ø 0,15		
666	14,50		x		Dige	14,67							Stendige i fuld bredde
683	14,52		1,1						V	15,09	ø 0,15		
722	14,56								V	14,87	Grøft		
761	14,60		x		Spang								
762	14,60												
850	14,83		2,5						V	15,35	ø 0,12		
1056	15,35		x										Stenbunke
1261	15,63		1,4						H	16,38	ø 0,10		

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1261	15,63	0,80	1,4	1,00					H	16,38	ø 0,10	
1278	15,66								H	16,12	ø 0,10	
1344	15,75		x						V	15,98	Grøft	
1354	15,80		5,3		Spang							
1410	16,10		x									Naturligt stenstryg, indløb
1445	16,15		1,6						H	16,60	Grøft	
1525	16,28		x									
1648	16,60								H	16,88	ø 0,08	
1648	16,60								H	16,98	ø 0,08	
1649	16,60								V	17,66	ø 0,25	
1650	16,60								H	19,19	ø 0,40	
1650	16,60		2,6		Bro		2,80	K				Ølgodvej
1666	16,64											
1667	16,64								H	17,58	ø 0,60	
1746	16,85								H	17,51	Grøft	

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1746	16,85	0,80	2,6	1,00					H	17,51	Grøft	
1816	17,03				Spang							
1834	17,07								V	17,14	ø 0,20	
1885	17,20											Tæt pilekrat på strækningen Se særbestemmelser vedr. vedligeholdelse s. 51
1907	17,26								V	17,41	Grøft	
1938	17,34								H	17,71	Grøft	
1970	17,42											
1980	17,45								V	17,57	ø 0,13	
2004	17,51								V	17,74	Grøft	
2098	17,75								H	17,87	ø 0,15	
2333	18,35	x	x	1,00					H	18,32	Grøft	
2378	18,47											
2402	18,55											Underførsel af telekabel
2524	18,95				Bro		1,80	K				Hindsigvej
2537	18,99											

61 Gunderup/Kirkevad/Hornelund Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug . m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
2537	18,99	0,70	3,3	1,00	Bro		1,80	K				Hindsigvej
2539	19,00							V	19,82	ø 0,15		
2540	19,00							H	19,91	ø 0,15		
2575	19,12							V	19,42	Grøft		
2588	19,16	x	x	x	Sø							Udløb fra sø
2620	19,26	x	x	x								Indløb til sø
2811	19,89	0,70	3,3	1,00					H	20,19	ø 0,10	
2885	20,13							H	20,57	Grøft		
2918	20,24							H	20,47	ø 0,15		
2966	20,42							V	20,79	Grøft		
3124	21,00		3,7					H	21,14	Grøft		
3291	21,61							H	22,03	ø 0,15		
3295	21,62				Sk.pæl	21,65					Skalapæl	

61 Ganderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
3295	21,62	0,70	3,7	1,00	Sk.pæl	21,65						Skalapæl
3297	21,63		x		x	Bro		2,45	K			
3307	21,65											
3308	21,66	0,60	2,4						H	23,93	ø 0,15	
3308	21,66								V	23,91	ø 0,15	
3354	21,76								V	21,97	ø 0,08	
3450	21,99				x				H	22,24	ø 0,15	
3454	22,00						V	22,09	ø 0,15			
3486	22,11											Underførsel af telekabel
3491	22,13								H	22,53	ø 0,11	Betonsikret
3563	22,37		3,4						V	22,91	Grøft	
3595	22,48								H	22,96	Grøft	
3649	22,66								H	23,09	ø 0,13	

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
3649	22,66	0,60	3,4	1,00					H	23,09	ø 0,13		
3862	23,37							H	23,42	ø 0,11			
3864	23,38							V	23,54	ø 0,30			
4042	23,98		x					H	24,15	ø 0,20	Sving til V		
4077	24,08				Spang								
4278	24,69				Svelle- bro			P					
4281	24,70		3,0										
4438	25,17								H		rør	Itu	
4614	25,69				Svelle- bro			P					
4616	25,70		x										
4892	26,70		3,6						H	27,05	Grøft		
4931	26,79		x							V	27,34	Grøft	
5196	27,44		2,4							H	28,07	Grøft	
		x											

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station	Bund- kote	Bund- bredde	Fald	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
m	m DNN	m	o/oo										
5196	27,44	0,60	x	1,00					H	28,07	Grøft		
5300	27,75		3,0						H	27,89	Grøft		
5462	28,24		x						H	28,53	Grøft		
5558	29,00		7,9		Sk.pæl	28,33						Skalapæl	
5568	29,01		x						V	28,80			
5750	29,11		0,8			Rørbro	28,95	ø 1,00	P				
5756	29,12						28,95						
5757	29,12									H	29,35	Grøft	
5781	29,18					Rørbro			P				Nedbrudt rørbro, bør fjernes
5786	29,19												
5822	29,18	x	x						H	29,58	ø 0,30		
6084	29,43								H	29,38	Kvl.	61.1 Tilløb I til Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk	
6087	29,43				0,50	0,6	Rørbro	29,35	ø 0,80	P			

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m .	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
6087	29,43	0,50	0,6	1,00	Rørbro	29,35	ø 0,80	P				
6091	29,43					29,47						Rør forskudt
6206	29,50								V	29,80	ø 0,20	
6207	29,50				Rørbro	29,40	ø 1,20	P				
6213	29,51					29,52						
6213	29,51								V	29,86	ø 0,15	
6324	29,57								H	29,69	ø 0,15	
6402	29,62				Rørbro	29,59	ø 1,00	P				
6408	29,62					29,62						
6432	29,63								V	29,76	ø 0,08	
6433	29,63								H	29,77	ø 0,15	
6455	29,65				Rørbro	29,44	ø 1,00	P				
6458	29,65					29,37						

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
6458	29,65	0,50	0,6	1,00	Rørbro	29,37	ø 1,00	P				
6494	29,67		x	x					V	29,55	Kvl.	61.2 Tilløb II til Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
6678	29,81								H	29,91	ø 0,10	
6914	29,99	0,8	0,8		Rørbro	29,81	ø 0,80	P				
6917	29,99					30,00						
6952	30,02	x	x	0,75					V	30,13	Kvl.	61.3 Tilløb III til Gunderup /Kirkevad/Hornekær Bæk
7068	30,29							V	30,65	Grøft		
7152	30,49							H	30,54	ø 0,10		
7156	30,50	0,40	2,3						V	30,59	ø 0,08	
7156	30,50							V	30,56	ø 0,17		
7166	30,52											
7171	30,53											
7238	30,77										H	30,90

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger			
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m				
7238	30,77	0,40	3,6	1,00					H	30,90	ø 0,10				
7238	30,77							H	31,01	ø 0,10					
7239	30,78							H	30,91	ø 0,08					
7292	30,97		x							V	31,21	Grøft	Knæk til H		
7293	30,97									V	31,05	ø 0,15			
7424	31,47									V	31,60	ø 0,10			
7424	31,47									H	31,63	ø 0,10			
7430	31,50														
7435	31,51														
7570	32,03					3,8						V	32,17	ø 0,19	
7589	32,10											V	32,35	ø 0,10	
7590	32,11														
7596	32,13														

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
7596	32,13	0,40	3,8	1,00	Rørbro	32,00	ø 0,60	P				
7597	32,13								V	32,39	Grøft	
7598	32,13								H	32,19	Grøft	
7599	32,14	x	x	x						32,03	ø 0,27	Udspring

3.4.2 61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	29,43	x	x	x								Udløb i 61 Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
17	29,45	0,50	1,3	1,00					H	29,76	ø 0,10	
156	29,64							H	30,37	Grøft		
179	29,67							V	30,27	Grøft		
231	29,67	x					H	29,93	Grøft			
242	29,68	0,40	0,1		x					H	29,80	ø 0,11
292	29,68							H	29,80	ø 0,13	Sving til V	
350	29,69			Rørbro		29,48	ø 0,55	P				
357	29,69				29,52	ø 0,65						
438	29,70			x	x	x						29,80
438	29,70									29,70	ø 0,27	Udspring

3.4.3 61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger	
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m		
0	29,67	x	x	x								Udløb i 61 Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk	
4	29,68	0,50	1,6	1,00	Rørbro	29,61	ø 0,65	P					
8	29,68					29,68							
24	29,71						V	29,79	ø 0,20				
102	29,83						V	29,98	ø 0,10				
136	29,89						V	30,25	ø 0,07				
204	29,99	x	2,3		Rørbro	29,96	ø 0,60	P					
208	30,00					29,96							
395	30,42				Rørbro	29,77	ø 0,80	P					
399	30,43					29,93							
438	30,46				Rørbro	30,10	ø 0,60	P					
442	30,47	30,10											
531	30,54	0,40	0,8	x				H	31,11	Grøft			
693	30,67				0,75				H	30,89	ø 0,10		
695	30,67					x	x	x				30,67	ø 0,20

3.4.4 61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	30,02	x	x	x								Udløb i 61 Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
2	30,02					29,98						
7	30,03				Rørbro	30,06	ø 0,60	P				
14	30,05		2,0						H	30,18	ø 0,15	
204	30,42	0,50		0,75		30,33						
207	30,43				Rørbro	30,29	ø 0,60	P				
210	30,43								H	30,49	ø 0,10	
243	30,50		x									
304	30,92	x		x								
392	31,53	0,30	6,9	1,00					H	31,41	ø 0,15	
493	32,23	x	x	x						31,99	ø 0,25	Udspring

3.4.5 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	12,83	x	x	x			.					Udløb i 57 Linding Å
182	13,15		1,7						H	13,26	ø 0,18	
390	13,51								H	13,53	ø 0,18	
500	13,70		x									
592	13,78								V	13,77	ø 0,11	
823	13,97				Spang							
827	13,97											Underførsel af naturgas
831	13,98				Bro		5,00	K				Hornelund
838	13,98	1,00	0,8	1,00	Sk.pæl	14,27						Skalapæl
838	13,98								V	14,67	ø 0,23	
841	13,99								V	14,48	ø 0,20	
992	14,11											
1000	14,12		x									
1035	14,17								H	15,06	ø 0,10	
1035	14,17		1,6						H	14,97	ø 0,10	

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1035	14,17	1,00	1,6	1,00					H	14,97	ø 0,10	
1054	14,20							H	14,73	ø 0,10		
1089	14,26							V	14,76	ø 0,14		
1199	14,43		x					H	14,43	ø 0,50		
1220	14,49							H	14,83	Grøft		
1322	14,78											
1325	14,79				Bro		2,00	P				
1329	14,80									V	15,29	ø 0,06
1419	15,06		2,9						V	15,74	Grøft	
1614	15,62								V	16,10	Grøft	
1833	16,24								H	16,98	Grøft	
1923	16,50								H	16,97	Grøft	
2125	17,60		x 5,4 x 10,0 x									Naturlige jordstyrt
2165	18,00											

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
2165	18,00	1,00	2,0	1,00								
2455	18,58								V	18,99	Grøft	
2509	18,68								V	19,05	Grøft	
2510	18,68				Bro		2,40	P				
2513	18,69											
2652	18,97				Spang							
2655	18,97								V	19,35	ø 0,40	64 Bjerremose Bæk, nordlige l.
2880	19,42								V	19,49	ø 0,35	64 Bjerremose Bæk, sydlige l.
3152	19,96				Spang							
3192	20,04		x	1,00	Bro		1,80	K				Bjerremosevej
3198	20,05											
3198	20,05								V	20,50	ø 0,15	
3307	20,23				Spang							
3438	20,45		1,7		Spang							

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m .	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
3438	20,45	1,00	1,7	1,00	Spang							
3462	20,49							H	20,77	Grøft		
3486	20,53							H	20,70	Kvl.	63 Dejgård Bæk	
3558	20,65				Spang							
3624	20,75							H	21,00	Grøft		
3852	21,13							V	21,43	ø 0,20		
3880	21,18							V	21,51	Grøft		
4000	21,38							H	21,39	Grøft		
4150	21,62							H	21,73	Grøft		
4164	21,65				x			Rørbro	21,64	ø 1,00	P	
4166	21,65	21,65										
4190	21,70							V	22,01	ø 0,15		
4410	22,16	2,1						H	22,30	Grøft		

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
4410	22,16	1,00	2,1	1,00					H	22,30	Grøft	
4478	22,30								V	22,60	ø 0,25	
4479	22,30				Svelle- bro			P				
4482	22,31											
4606	22,57				Sk.pæl	23,70						Skalapæl
4606	22,57				Bro		1,80	K				Lervadvej
4618	22,60											
4740	22,85								V	23,15	ø 0,20	
4788	22,95								H	23,42	Grøft	
4789	22,95				Svelle- bro			P				Svellebroen er delvis defekt
4792	22,96											
4965	23,33								H	23,39	Grøft	
5017	23,43								V	23,79	Grøft	

62 Horneklund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
5017	23,43	1,00	x	1,00					V	23,79	Grøft	
5110	23,71								V	24,07	Grøft	
5238	24,09								V	24,10	Kvl.	66 Gødsvang Bæk
5268	24,18								V	24,20	ø 0,12	
5278	24,21								H	24,23	ø 0,08	
5327	24,36	0,70	x	0,75					V	24,80	Grøft	
5464	24,77								H	24,77	ø 0,15	
5492	24,87								V	25,20	ø 0,15	
5850	26,20											
6082	26,60								V	26,65	Grøft	
6148	26,72								H	26,82	Grøft	
6149	26,72								V	26,92	Grøft	
6250	26,90								H	27,17	Grøft	
6362	27,09				Rørbro	26,99	ø 0,90	P				Rør forskudt, mangler

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	An- læg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger			
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m				
6362	27,09	0,70	1,7	0,75	Rørbro	26,99	ø 0,90	P				Rør forskudt Rør mangler			
6365	27,10					26,94									
6366	27,10				x	x			V	27,09	Kvl.	65 Bjalderup Bæk			
6534	27,56	0,40	2,8		Rørbro	27,58	ø 0,60	P							
6538	27,57					27,58						Itu			
6908	28,60				Rørbro	28,99	ø 0,60	P							
6912	28,61					28,48									
6913	28,61							V	28,79	Grøft					
6913	28,61							H	28,88	Grøft					
6999	28,85				Sk.pæl	28,84					Skalapæl				
7029	28,93				x	x	x	Okker- bassin						Udløb fra okkerbassin	
7113												V	29,32	ø 0,08	
7188												V	29,36	ø 0,10	

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
7188		x	x	x	Okker- bassin				V	29,36	ø 0,10	
7193	29,16											Indløb til okkerbassin
7212	29,21								H	29,81	Grøft	
7212	29,21								V	29,80	Grøft	
7212	29,21				Rørbro	28,79	ø 1,00	K				Ølgodvej
7225	29,24					28,86						
7225	29,24				Sk.pæl	29,14						Skalapæl med 0,5 m skala
7225	29,24								V	29,57	ø 0,20	
7365	29,58	x	x	x					V	29,98	ø 0,11	
7389	29,64				Rør- lagt	29,64	ø 0,65	P				Udløb fra rørlagt strækning
						29,87						Brønd
7504					Rør- lagt	29,87	ø 0,65	P				Ndr. Bounumvej
7510						29,92						

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
7510					Rørl.	29,92	ø 0,65	P				Ndr. Bounumvej
7737					Rør- lagt	29,92	ø 0,65	P				Brønd
						30,37						Brønd
7831					Rør- lagt	30,37	ø 0,65	P				Brønd
						30,56						
8062					Rør- lagt	30,63	ø 0,60	P				Brønd
						31,78						
8239					Rør- lagt	31,78	ø 0,60	P				Brønd
						32,13						
8333					Rør- lagt	32,13	ø 0,60	P				Brønd
						32,23						
8534					Rør- lagt	32,23	ø 0,60	P				Brønd 62.1 Tilløb til Hornelund/ Lervad/Malle-Bounum Bæk
						32,43						
					Rørl.	32,56	ø 0,45	P	H	32,56	Kvl.	

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
8534					Rør- lagt	32,56	ø 0,45	P	H	32,56	Kvl.	62.1 Tilløb til Hornelund/ Lervad/Malle-Bounum Bæk
8726						32,79						Brønd
					Rør- lagt	32,79	ø 0,45	P				
8830						32,92						Brønd
					Rør- lagt	32,97	ø 0,40	P				
9064						33,25						Brønd
					Rør- lagt	33,25	ø 0,40	P				
9172						33,38						Brønd
					Rør- lagt	33,38	ø 0,40	P				
9364						33,61						Brønd
					Rør- lagt	33,61	ø 0,40	P				
9394						33,65						Brønd
					Rør- lagt	33,70	ø 0,35	P				
9455						33,76						Brønd

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bouum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
9455					Rørl.	33,76	ø 0,35	P				Brønd
					Rør- lagt	33,76	ø 0,35	P				
9550						33,86						Brønd
					Rør- lagt	33,86	ø 0,35	P				
9674						33,98						Udspring, brønd

3.4.6 62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0					Rør- lagt	32,56	ø 0,45	P				Udløb i 62 Hornelund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
165						32,76						Brønd
					Rør- lagt	32,76	ø 0,45	P				Brønd
294						32,92						Brønd
					Rør- lagt	32,92	ø 0,45	P				Brønd
460						33,08						Brønd
					Rør- lagt	33,13	ø 0,40	P				Brønd
510						33,18						Brønd
					Rør- lagt	33,18	ø 0,40	P				Brønd
710						33,38						Brønd
					Rør- lagt	33,38	ø 0,40	P				Brønd
762						33,44						Udspring, brønd

3.4.7 63 Dejgård Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	20,70	x	x	x								Udløb i 62 Hornelund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
102	21,31		5,9	0,50	Spang							
275	22,33								H	22,43	Grøft	
413	23,15		x	x	Rørbro	23,07	ø 0,60	P				
417	23,20		11,4			23,07						
523	24,40	0,40	x						V	24,96	Grøft	
722	24,99			0,75	Rørbro	24,71	ø 0,70	P				
726	25,00					24,97	ø 0,60					
738	25,04		3,0						H	25,12	ø 0,18	
836	25,33								H	25,42	Grøft	
836	25,33	x	x	x	Rør- lagt	25,33	ø 0,40	P				Udløb fra rørlagt strækning
1137*					Rørl.							Brønd, Ølgodvej

* Stationering m.m. er skønnet p.g.a. manglende materiale om ny rørlagt strækning fra st. 836 til ca. st. 1137

63 Dejgård Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
1137*					Rør- lagt		ø 0,30	P				Brønd
1326*					Rør- lagt		ø 0,25	P				Brønd
1493*					Rør- lagt		ø 0,25	P				Brønd
1716*					Rør- lagt		ø 0,25	P				Brønd
1857*					Rør- lagt		ø 0,20	P				Brønd
1975*					Rør- lagt		ø 0,20	P				Brønd
2183*					Rør- lagt		ø 0,20	P				Brønd
					Rørl.		ø 0,20	P				Brønd

* Stationering m.m. er skønnet p.g.a. manglende materiale om ny rørlagt strækning fra st. 836 til ca. st. 1137

63 Dejgård Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
2183*					Rør- lagt		ø 0,20	P				Brønd
2292*					Rør- lagt		ø 0,20	P				Brønd
2443*												Udspring, brønd

* Stationering m.m. er skønnet p.g.a. manglende materiale om ny rørlagt strækning fra st. 836 til ca. st. 1137

3.4.8 64 Bjerremose Bæk, sydlige ledning

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0					Rør- lagt	19,15	ø 0,40	P				Udløb i 62 Hornelund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
103						21,65						Brønd
					Rør- lagt	21,65	ø 0,35	P				
203						22,80						Brønd
					Rør- lagt	22,95	ø 0,30	P				
323						23,85						Brønd
					Rør- lagt	23,85	ø 0,30	P				
403						24,22						Brønd
					Rør- lagt	24,22	ø 0,40	P				
488						24,50						Brønd
					Rør- lagt	24,60	ø 0,35	P				
518												Brønd
					Rør- lagt		ø 0,35	P				
					Rør- lagt		ø 0,35	P				Brønd

64 Bjerremose Bæk, sydlige ledning

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
518					Rør- lagt		ø 0,35	P				Brønd
611						25,00						
					Rør- lagt	25,05	ø 0,30	P				Brønd
743						25,80						
					Rør- lagt	26,11	ø 0,20	P				Brønd
863						27,55						Udspring, brønd

64 Bjerremose Bæk, sydlige ledning, nordre gren

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0					Rør- lagt	24,75	ø 0,20	P				Udløb i sydlige ledning, brønd
180						25,90						
					Rør- lagt	25,90	ø 0,20	P				
380						27,25						

64 Bjerremose Bæk, nordlige ledning

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0					Rør- lagt	19,80	ø 0,35	P				Udløb i 62 Hornelund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
58						20,80						
					Rør- lagt	20,80	ø 0,30	P				Brønd
154						23,37						
					Rør- lagt	23,37	ø 0,30	P				Brønd
212												
					Rør- lagt	24,15	ø 0,30	P				Brønd
270												
					Rør- lagt	24,15	ø 0,25	P				Brønd
330												
					Rør- lagt	25,15	ø 0,25	P				Brønd
390												
					Rør- lagt	25,15	ø 0,25	P				Brønd

64 Bjerremose Bæk, nordlige ledning

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
390					Rør- lagt	25,15	ø 0,25	P				Brønd
470						25,55						
					Rør- lagt	26,00	ø 0,20	P				Brønd
560						26,05						
					Rør- lagt	26,05	ø 0,10	P				Brønd
720						27,05						
												Udspring, brønd

3.4.9 65 Bjaldrup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	27,20	x	x	x								Udløb i 62 Hornelund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
168	27,42	0,40	1,1	1,00					V	27,81	Grøft	
216	27,48	x	x	x	Rør- lagt	27,33	ø 0,60	P				
226					Rør- lagt		ø 0,50	P				Brønd
232	27,74	x	x	x		27,74						
302	27,85	0,40	1,6	1,00					H	28,00	ø 0,50	
386	27,98	x	x	x	Rør- lagt	27,98	ø 0,50	P				Udløb fra rørlagt strækning
406						28,18	ø 0,30					Brønd
					Rør- lagt	28,36	ø 0,30	P				
556						29,76						Brønd
					Rør- lagt	29,76	ø 0,30	P				
598						30,16						Brønd

65 Bjallerup Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
598					Rørl.	30,16	ø 0,30	P				Brønd
					Rør- lagt	30,26	ø 0,30	P				
822						32,41						Brønd
					Rør- lagt	32,41	ø 0,30	P				Gødsvangvej
832						32,51						
1016					Rør- lagt	32,56	ø 0,25	P				Brønd
						33,70						Udspring, brønd

3.4.10 66 Gødsvang Bæk

Station m	Bund- kote m DNN	Bund- bredde m	Fald o/oo	Anlæg	Bygværker				Tilløb			Bemærkninger
					Art	Bund- kote m DNN	Vand- slug m	Ejer- for- hold	Vand- løbs- side	Bund- kote m DNN	Dimen- sion m	
0	24,09	x	x	x								Udløb i 62 Hornelund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
156	24,63	0,50	3,4	1,00					H	24,68	Grøft	
163	24,65	x	x	x	Rørl.	24,65	ø 1,00					Udløb fra rørlagt strækning *

* Ølgod Kommune udarbejder et regulativ for hele den rørlagte strækning af Gødsvang Bæk

4 GENERELLE BESTEMMELSER

4.1 Administrative bestemmelser

De administrative bestemmelser følger vedtagelserne i regulativhoveddelen.

4.2 Bestemmelser om sejlads

Vandløbene må ikke besejles.

4.3 Bredejerforhold

Ifølge vandløbslovens § 69 skal en bræmme på 2 m langs naturlige eller højt målsatte vandløb friholdes for dyrkning, jordbehandling, plantning mm.

For de øvrige vandløb har vandløbsmyndigheden fastlagt en bræmme på 1 m.

2 m bræmmebredde gælder for;

- 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk
- 61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk
- 61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk
- 61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk
- 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 0 – 7389
- 63 Dejgård Bæk, st. 0 – 836
- 65 Bjælderup Bæk, st. 0 – 216, st. 232 – 386

1 m bræmmebredde gælder for;

- 66 Gødsvang Bæk

For de rørlagte vandløbsstrækninger;

- 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 7389 – 9674
- 62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk
- 63 Dejgård Bæk, st. 836 – 2443
- 64 Bjerremose Bæk
- 65 Bjælderup Bæk, st. 216 – 232, st. 386 – 1016

gælder bl.a., at beplantning ikke må anbringes nærmere ledningens midte end 6 m uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Bredejerforholdene følger bestemmelserne i regulativhoveddelens generelle del.

5 VEDLIGEHOJDELSE

5.1 Oprensning

Vedligeholdelsen af **61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, **62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk**, **63 Dejgård Bæk**, **65 Bjallerup Bæk** og **66 Gødsvang Bæk** følger bestemmelserne i regulativhoveddelen med hensyn til oprensning.

Dimensionerne er angivet i skemaerne i afsnit 3.

Oprensning af **61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk**, st. 1885 – 1970 vil kun ske i særlige tilfælde. Strækningen er tilgroet med bl.a. pilekrat og vil være meget vanskelig tilgængelig i forbindelse med såvel kontrolopmåling som evt. oprensning. Desuden skønnes den afvandingsmæssige interesse at være ringe.

5.2 Grødeskæring

Grødeskæring vil blive foretaget jf. nedenstående skema, dog således at terminerne har et spillerum på +/- 14 dage.

61 Gunderup/ Kirkevad/ Hornekær Bæk station	1. termin	Strømrøndebrøde m
0 – 1885	1.10	0,40 – 0,60
1885 – 1970*	behov	0,60
1970 – 2378	1.10	0,40 – 0,60
2378 – 2588	1.10	0,35 – 0,55
2620 – 3297	1.10	0,35 – 0,55
3297 – 6084	1.10	0,30 – 0,45
6084 – 6952	1.10	0,25 – 0,40
6952 – 7599	1.10	0,20 – 0,30

*Grødeskæring i 61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 1885 – 1970 vil kun ske i særlige tilfælde. Strækningen er tilgroet med bl.a. pilekrat og vil være vanskelig tilgængelig i forbindelse med grødeskæring. Desuden skønnes den afvandingsmæssige interesse at være ringe.

65 Bjaldrup Bæk station	1. termin	Strømrøndebredde m
0 – 216	1.10	0,20 – 0,30
232 – 386	1.10	0,20 – 0,30

66 Gødsvang Bæk station	1. termin	Strømrøndebredde m
0 – 163	1.10	0,25 – 0,40

Ved terminsbestemt skæring af grøden skal strømrøndebredden udvides til at ligge i det angivne interval.

Grøden er skåret ifølge regulativet, hvis strømrøndebredden ligger i det angivne interval umiddelbart efter grødeskæringen.

Ved grødeskæring efter behov må strømrønden højst udvides til den angivne bredde.
Ved behovsskæring kan skæring evt. helt undlades.

5.3 Bredvegetation

Der skønnes ikke at være strækninger, hvor skæring af bredvegetation er nødvendig.

5.4 Rørslagte strækninger

Vedligeholdelsen af de rørslagte vandløbsstrækninger;

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 7389 – 9674

62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

63 Dejgård Bæk, st. 836 – 2443

64 Bjerremose Bæk

65 Bjaldrup Bæk, st. 216 – 232, st. 386 – 1016

følger bestemmelserne i regulativhoveddelen.

De rørslagte strækninger er beskrevet i dimensionsskemaerne side 34–37 (62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk), side 38 (62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk), side 39–41 (63 Dejgård Bæk), side 42–46 (64 Bjerremose Bæk) og side 47–48 (65 Bjaldrup Bæk) samt vist på plankortene.

6 TILSYN

Der føres tilsyn jf. regulativhoveddelens bestemmelser.

7 REVISION

Regulativet skal revideres senest 10 år fra endelig godkendelsesdato.

8 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Såfremt der ingen klager fremkommer inden udløbet af klagefristen, træder regulativet i kraft ca. 4 uger fra nedenstående godkendelsesdato.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser inden den ____ / ____ - 19 ____.

Regulativet er herefter endelig vedtaget af byrådet for

Varde Kommune, den ____ / ____ - 19 ____, _____.

Dele af regulativet, vedrørende 64 Bjerremose Bæk og 66 Gødsvang Bæk er herefter endelig vedtaget af byrådet for

Ølgod Kommune, den ____ / ____ - 19 ____, _____.

Planredegørelse

til

regulativ for

Kommunevandløb nr.	61	Gunderup/Kirkevad/ Hornekær Bæk
-	-	61.1 Tilløb I til Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
-	-	61.2 Tilløb II til Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
-	-	61.3 Tilløb III til Gunderup/ Kirkevad/Hornekær Bæk
-	-	62 Hornelund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
-	-	62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/ Malle-Bounum Bæk
-	-	63 Dejgård Bæk
-	-	64 Bjerremose Bæk
-	-	65 Bjaldrup Bæk
-	-	66 Gødsvang Bæk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Forhold til regionplan mv.	3
Afvandingsmæssige konsekvenser	3
61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	4
61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	9
61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	9
61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	10
62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk	11
62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk	13
63 Dejgård Bæk	13
64 Bjerremose Bæk	14
65 Bjallerup Bæk	14
66 Gødsvang Bæk	15

Forhold til regionplan mv.

Vandløbene har i Ribe Amts Regionplanforslag 2008 følgende målsætninger:

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 0 - 3297	B1
61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 3297 - 4717	B2
61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 4717 - 7599	B2(F)/B3(F)
61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	B3(F)
61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	B3(F)
61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk	B3(F)
62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 0 - 5238	B2
62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 5238 - 9674	B2(F)
62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk	Ej målsat (rørlagt)
63 Dejgård Bæk	B1
64 Bjerremose Bæk	Ej målsat (rørlagt)
65 Bjaldrup Bæk	B2(F)
66 Gødsvang Bæk	B2(F)

Stationerne for målsætningsskift er usikre, idet baggrundsmaterialet er Regionsplanens kortbilag 4 i målestoksforhold 1:100.000.

Med hensyn til det planmæssige grundlag for nærværende regulativ henvises til Varde Kommunes regulativhoveddel, hvor de overordnede forhold til regionplan, fredningsplan, vandindvindingsplan mv. er gennemgået.

Afvandingsmæssige konsekvenser

I dette kapitel vurderes, om det nye regulativ for **61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, 61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, 61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, 61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, 62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, 62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, 63 Dejgård Bæk, 64 Bjerremose Bæk, 65 Bjaldrup Bæk og 66 Gødsvang Bæk** medfører ændringer for afvandingen af de vandløbsnære arealer.

Der vil kunne være ændringer i forhold til både tidligere regulativer og de eksisterende forhold.

Med hensyn til grødeskæring kan det bemærkes, at en miljømæssig skånsom skæring af grøden i en strømmende vil medføre en tilstrækkelig vandføringsevne til at aflede de forholdsvis lave sommervandføringer.

Skulle der blive behov for flere grødeskæringer, kan vandløbsmyndigheden iværksætte disse. Det kræver dog som hovedregel en henvendelse herom fra lodsejerside.

Grødeskæringspraksis er en videreførsel af den grødeskæring, der idag foretages i henhold til kommunens tillægsregulativ for samtlige offentlige vandløb i Varde Kommune.

I det følgende er de nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

De eksisterende forhold henfører til de eksisterende vandløbsdimensioner på opmålingstidspunktet.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 0 – 1525

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der er ikke kendskab til tidligere regulativmæssige dimensioner for denne strækning.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,80 m, anlæg er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på enkelte korte strækninger at medføre en forringelse for afvandingen.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 1525 – 2588

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1953 er bundbredden for st. 1525 – 2378 fastlagt til 0,80 m, for st. 2378 – 2588 fastlagt til 0,70 m. Anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden, anlægget og bundkoterne uændret.

Det skal bemærkes, at det nye regulativ indeholder en særbestemmelse vedrørende vedligeholdelse af strækningen fra st. 1885 til 1970. For nærmere beskrivelse se regulativet side 51.

På grund af særbestemmelsen medfører det nye regulativ en lempelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

På det meste af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på det meste af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

Desuden kan særbestemmelsen vedrørende vedligeholdelse af strækningen fra st. 1885 til 1970 resultere i, at vandløbets faktiske dimensioner her bliver og forbliver mindre end de regulativmæssige dimensioner. Det vil for strækningen og et stykke opstrøms herfor kunne bidrage til en forringelse for afvandingen.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 2588 – 2620

Strækningen gennemløber en sø.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 2620 – 2918

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1953 er bundbredden fastlagt til 0,70 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden, anlægget og bundkoterne uændret.

Det nye regulativ medfører ingen ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

På den nederste del af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 2918 – 3450

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1953 er bundbredden for st. 2918 – 3375 fastlagt til 0,70 m og for st. 3375 – 3450 fastlagt til 0,60 m. Anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere regulativmæssige dimensioner er enkelte steder større end de eksisterende forhold, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner er mindsket.

I det nye regulativ er bundbredden for st. 2918 – 3297 (Gunderupvej) uændret, for st. 3297 – 3375 mindsket til 0,60 m og for st. 3375 – 3450 uændret. Anlægget er uændret. Bundlinien er hævet på hele strækningen, max. 0,15 m.

Det nye regulativ medfører en forringelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 3450 – 4616

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1953 er bundbredden fastlagt til 0,60 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden, anlægget og bundkoterne uændret.

Det nye regulativ medfører ingen ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

På den øverste halvdel af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på den øverste del af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 4616 – 5196

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1953 er bundbredden fastlagt til 0,60 m. Anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere regulativmæssige dimensioner er enkelte steder større end de eksisterende forhold, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner er mindsket.

I det nye regulativ er bundbredden og anlægget uændret. Bundlinien er hævet på hele strækningen, max. midt på strækningen med 0,17 m.

Det nye regulativ medfører en forringelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

I begge ender af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 5196 – 5558

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1953 er bundbredden fastlagt til 0,60 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden og anlægget uændret. Bundkoterne uændret for st. 5196 – 5462.

I det tidligere regulativ fra 1953 er bundkoten i st. 5558 fastlagt til 28,53 m DNN.

I et tidligere regulativ fra 1937 gældende for st. 5558 – 7599 er bundkoten i st. 5558 fastlagt til 29,00 m DNN.

I det nye regulativ er bundlinien derfor hævet med 0,47 m i st. 5558 spidsende ned til tidligere regulativmæssig bundlinie i st. 5462.

Det nye regulativ medfører for st. 5196 – 5462 ingen ændringer af kravene til afvandingsevnen, men for st. 5462 – 5558 en forringelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er fastlagt under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 5558 – 6084

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I det tidligere regulativ fra 1937 er bundbredden fastlagt til 0,70 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere regulativmæssige dimensioner er flere steder større end de eksisterende forhold, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner er mindsket.

I det nye regulativ er bundbredden mindsket til 0,60 m. Anlægget er uændret. Bundkoterne uændret for st. 5558 – 5750. Bundlinien er hævet for st. 5750 – 6084, max. 0,13 m.

Det nye regulativ medfører for st. 5558 – 5750 ingen ændringer af kravene til afvandingsevnen, men for st. 5750 – 6084 en forringelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er fastlagt under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

I begyndelsen af strækningen er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det for den første del af strækningen at medføre en forringelse for afvandingen.

For ca. st. 5750 – 6084 skønnes der for afvandingen ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 6084 – 7292

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1937 er bundbredden for st. 6084 – 6952 fastlagt til 0,50 m og for st. 6952 – 7292 fastlagt til 0,40 m. Anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere regulativmæssige dimensioner er på det meste af strækningen større end de eksisterende forhold, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner er mindsket.

I det nye regulativ er bundbredden uændret. Anlægget er for st. 6084 – 6494 uændret, for st. 6494 – 7171 mindsket til 0,75 og for st. 7171 – 7292 uændret. Bundlinien er hævet på hele strækningen, max. 0,26 m. Dog er tidligere og ny regulativmæssig bundkote i st. 6952 sammenfaldende.

Det nye regulativ medfører en forringelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på enkelte korte strækninger at medføre en forringelse for afvandingen.

61 Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 7292 – 7599

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1937 er bundbredden fastlagt til 0,40 m. Anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden, anlæg og bundkoterne uændret.

Det nye regulativ medfører ingen ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen.

61.1 Tilløb I til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 0 – 438

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1937 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Flere steder er de tidligere regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner er mindsket.

I det nye regulativ er bundbredden for st. 0 – 231 uændret, men for st. 231 – 438 mindsket til 0,40 m. Anlægget er for st. 0 – 292 uændret, men for st. 292 – 438 mindsket til 0,75. Bundlinien er hævet for hele vandløbet, max. 0,21 m.

Det nye regulativ medfører en forringelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

61.2 Tilløb II til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 0 – 695

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1937 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

For hele vandløbet er de tidligere regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner er mindsket.

I det nye regulativ er bundbredden for st. 0 – 399 uændret, men for st. 399 – 695 mindsket til 0,40 m. Anlægget er for st. 0 – 531 uændret, men for st. 531 – 695 mindsket til 0,75. Bundlinien er hævet for hele vandløbet, max. 0,32 m.

Det nye regulativ medfører en forringelse af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Rørbroen ved st. 397 og rørbroen ved st. 440 ligger meget dybt i forhold til den nye regulativmæssige bundlinie, og de vil begge kunne give anledning til stuvning.

Herudover skønnes der for afvandingen ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 0 – 304

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1937 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Flere steder er de tidligere regulativmæssige dimensioner større end de eksisterende forhold. I det nye regulativ er anlægget derfor mindsket til 0,75. Bundbredden og bundkoterne er uændret.

Det nye regulativ medfører en forringelse af kravene til afvandingssevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

61.3 Tilløb III til Gunderup/Kirkevad/Hornekær Bæk, st. 304 – 493

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1937 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

I det nye regulativ er bundbredden, anlægget og bundkoterne uændret.

Det nye regulativ medfører ikke ændringer af kravene til afvandingssevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

Et ø 0,15 m rørtilløb i st. 392 og et ø 0,25 m rørtilløb i udspringet ligger delvist under den nye regulativmæssige bundlinie.

Herudover skønnes der for afvandingen ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 0 - 1325

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I vandsynskendelsen fra 1944 er bundbredden fastlagt til 0,50 m - 2,20 m, og anlæg er fastlagt til 1. Koter er fastlagt i lokalt kotesystem, som det ikke har været muligt omregne til DNN.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 1,00 m, anlægget er fastlagt til 1,00, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere fastlagte dimensioner er ikke koteret i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandings-
evnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 1325 - 5238

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
For st. 1325 - 1615 er der i vandsynskendelsen fra 1944 fastlagt en bundbredde på 0,50 m, og anlæg er fastlagt til 1. Koter er fastlagt i lokalt kotesystem, som det ikke har været muligt omregne til DNN.

For st. 1615 - 5238 er der ikke kendskab til tidligere fastlagte regulativmæssige dimensioner.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 1,00 m, anlægget er fastlagt til 1,00, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere fastlagte dimensioner er ikke koteret i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ for st. 1325 - 1615 medfører ændringer af kravene til afvandings-
evnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Flere steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på enkelte korte strækninger at medføre en forringelse for afvandingen.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 5238 - 6366

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der er ikke kendskab til tidligere fastlagte regulativmæssige dimensioner for denne strækning.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,70 m, anlægget er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det på enkelte korte strækninger at medføre en forringelse for afvandingen.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 6366 - 7029

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der er ikke kendskab til tidligere fastlagte regulativmæssige dimensioner for denne strækning.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlægget er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold
De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 7029 - 7193

Strækningen gennemløber et okkerrensningebassin.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 7193 - 7225

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der er ikke kendskab til tidligere fastlagte regulativmæssige dimensioner for denne strækning.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlægget er fastlagt til 0,75, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er fastlagt under hensyntagen til bl.a. de nye regulativmæssige dimensioner opstrøms st. 7225.

De nye regulativmæssige dimensioner er mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det at medføre en forringelse for afvandingen.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 7225 – 7389

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I det tidligere regulativ fra 1974 er bundbredden fastlagt til 0,80 m, og anlægget er fastlagt til 1,5. Bundkoterne er fastlagt i et lokalt kotesystem, som ved udarbejdelsen af det nye regulativ er omregnet til DNN.

De tidligere regulativmæssige dimensioner er større end de eksisterende forhold, hvorfor de nye regulativmæssige dimensioner er mindsket.

I det nye regulativ er bundbredden mindsket til 0,40 m, og anlægget er mindsket til 0,75. Bundlinien er sænket 0,10 m i st. 7225 (rørbrø under Ølgodvej) og spidsende op til den tidligere regulativmæssige bundkote i st. 7389.

Det nye regulativ medfører en forringelse af kravene til afvandingsvejen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilnærmet de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det umiddelbart opstrøms Ølgodvej at medføre en forringelse for afvandingen.

62 Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk, st. 7389 – 9674

Strækningen er rørlagt.

62.1 Tilløb til Hornelund/Lervad/Malle-Bounum Bæk

Vandløbet er rørlagt.

63 Dejgård Bæk, st. 0 – 836Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I et forslag til regulativ fra 1945 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlægget er fastlagt til 1, og bundkoterne er fastlagt i et lokalt kotesystem.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m. Anlægget er for st. 0 – 413 fastlagt til 0,50 og for st. 413 – 836 fastlagt til 0,75. Bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

Enkelte steder er de nye regulativmæssige dimensioner mindre end de eksisterende forhold.

Når de eksisterende forhold nærmer sig de nye regulativmæssige dimensioner, skønnes det bl.a. på grund af det gode fald ikke at medføre væsentlige ændringer for afvandingen.

63 Dejgård Bæk, st. 836 – 2443

Strækningen er rørlagt.

64 Bjerremose Bæk

Vandløbet er rørlagt

65 Bjallerup Bæk, st. 0 – 216Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner

I landvæsensnævnskendelsen fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, og anlægget er fastlagt til 1,5 og bundkoterne er fastlagt i et lokalt kotesystem.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlægget er fastlagt til 1,00, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere fastlagte dimensioner er ikke koteret i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsevnen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

65 Bjallerup Bæk, st. 216 – 232

Strækningen er rørlagt.

65 Bjallerup Bæk, st. 232 – 386

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
I landvæsensnævnskendelsen fra 1970 er bundbredden fastlagt til 0,50 m, og bundkoterne er fastlagt i et lokalt kotesystem. Der er ikke fastlagt anlæg.
I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,40 m, anlægget er fastlagt til 1,00, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

De tidligere fastlagte dimensioner er ikke koteret i DNN, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt det nye regulativ medfører ændringer af kravene til afvandingsvejen.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.

66 Gødsvang Bæk

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med tidligere regulativmæssige dimensioner
Der er ikke kendskab til tidligere fastlagte dimensioner.

I det nye regulativ er bundbredden fastlagt til 0,50 m, anlægget er fastlagt til 1,00, og bundkoterne er fastlagt i DNN.

Nye regulativmæssige dimensioner sammenholdt med eksisterende forhold

De nye regulativmæssige dimensioner er søgt tilpasset de eksisterende forhold under hensyntagen til bl.a. de miljømæssige interesser.

For afvandingen skønnes der ikke at være væsentlige forskelle mellem de nye regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold.